

URZĄD MIASTA PUCK
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (58) 673-05-18, fax (58) 673-05-33

Puck, dnia 05.04.2017r.

RGKiM.271.7.2017.WK

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola.

Investycja jest realizowana w ramach projektu: „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU - 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Pytanie 1:

Czy należy wyceniać ściankę mobilną?

Odpowiedź:

Tak, należy wycenić ściankę mobilną.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie dachu należy wycenić jak w projekcie, z jedną warstwą papy zgrzewalnej, szczególnie D nie przewiduje papy wierzchniej.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót części budowlanej poz. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 czyli 2x papa zgrzewana jako pokrycie wierzchnie.

Pytanie 3:

Czy należy wyceniać uchwyty dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych należy ująć w ilości i rodzaju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4:

Czy w pom. 1.13 umywalkę należy zamontować w szafce?

Odpowiedź:

Umywalka i zlew porządkowy nie są montowane w szafce.

Pytanie 5:

Czy należy wycenić dodatkową wykładzinę dywanową w pom. zabawy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6:

Czy w sanitariatach należy przewidzieć dodatkowe okleiny matowe na okna?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7:

Gdzie należy odprowadzić wody z drenarki?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przyłącze do ulicy Wejherowskiej oraz zgodnie z przedmiarem robót części sanitarnej poz. 214-225.

Pytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie czy prace związane z remontem posadzek należy wykonać wg opisu z projektu (szczegół A) przewidujący wykopy o gł. 45 cm , czy wg kosztorysu tj. tylko do 25 cm?

Odpowiedź:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz przedmiarem robót części budowlanej poz. 2.5.1 – 2.5.7 to jest dla wartości około 45cm.

Pytanie 9:

Jakie przyjąć ościeżnice drzwiowe – drewniane czy metalowe?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane.

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy należy wykonać napisy na budynku tak jak w projekcie elewacji.

Odpowiedź:

Tak, napisy na budynku należy wykonać tak jak w projekcie elewacji.


Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że pozostaje istniejąca kotłownia (urządzenia).

Odpowiedź:

Zakres prac w kotłowni określono w dokumentacji projektowej część sanitarna oraz w przedmiarze robót części sanitarnej poz. 110-139.

Z up. Burmistrza Miasta


Lucyna Boike-Chmieleńska
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego