



URZĄD MIASTA PUCK

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Puck, dnia 28.09.2017r.

RGKiM.271.29.2017.BDS

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” *Zadanie 1:* Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck *Zadanie 2:* Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Zadanie 2 - Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Al. Lipowa 3c, 84-100 Puck

Pytanie 1:

Obudowa grzejników sali gimnastycznej – prosimy o podanie sposobu montażu nowych osłon oraz rysunków ich wykonania. Jednocześnie prosimy o załączenie przedmiaru dla tych prac (demontaż i montaż nowych osłon).

Odpowiedź:

Obudowa grzejników sali gimnastycznej – sposób montażu za pomocą kotew mechanicznych stalowych – montaż do ściany.

Szczegółowa instrukcja montażu wg technologii wybranego producenta.

Materiał: Wykonana z płyty MDF grubości 18mm, lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL. Krawędzie i rogi osłony zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników. Różne wzory wycinanych otworów. Wysokość - dopasowana do wielkości grzejnika. Długość - dopasowana do wielkości grzejnika.



Fot. Przykładowa obudowa

ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck
tel.: (58) 673-05-18, fax (58) 673-05-33
e-mail: przetargi@miasto.puck.pl www.miastopuck.pl

Pytanie 2:

Oprawy i przewody do nich na sali gimnastycznej - prosimy o bardziej szczegółowe rozwiązanie. Jednocześnie prosimy o załączenie przedmiaru robót dla tych prac – nigdzie nie występują prace związane z demontażem istniejących przewodów.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy nie przewiduje takich szczegółów. Jest to element dokumentacji warsztatowej, którą wykonawca przygotowuje sobie we własnym zakresie.

Prace demontażowe ujęte zostały w pozycji nr 1 przedmiaru robót „roboty demontażowe”. Proszę pamiętać że zgodnie z § 4 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 przedmiar jest tylko elementem pomocniczym i nie jest obowiązkowym elementem dokumentacji.


Pytanie 3:

Prosimy o załączenie przedmiarów dla robót malarskich.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił przedmiary jako załącznik.

Z up. Burmistrza Miasta


Lucyna Boike-Chmieleńska
Z-ca BURMISTRZA

Załączniki:

1. Przedmiar: prace malarskie P1, P2
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: S1, S2-1

Otrzymują:

1. Zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego