

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku MOKSIR w Pucku wraz z remontem instalacji C.W.U, C.O., WENT. oraz remontem instalacji elektrycznej

ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa 3C, dz. nr 227/6 Puck

INWESTOR : Gmina Miejska Puck

ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : P.H.U. ZP-Ekoprojekt

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie prac związanych z kompleksowym wykonaniem powłok malarskim po wcześniejszej naprawie i przygotowaniu podłoża.

Zakres obejmuje również wymianę osłon grzejników w sali gimnastycznej.

Ilości obmiarowe są wielkościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed złożeniem oferty lub przystąpieniem do wykonywania robót należy szczegółowo zapoznać się z przedmiotowym przedmiarem i dokumentacją, uwzględniając dodatkowo wszystkie prace wynikające z projektu i specyfikacji wykonania i odbioru robót, nawet jeżeli nie są one ujęte w powyższym przedmiarze. Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace malarskie			
1 d.1	KNR AT-26 0101-01	B02	Przygotowanie i naprawa podłoża 3,55*(11,86+13,96+13,92+12,58+6,4+22,88+8,48+28,04+48,24+32,46+22,88+32,34+18,8+13,28+82,9+7,18+7,77+8,19+12,79+29,08+12,64+17,02+16,9+15,26+13,6+16,45+10,78+17,1+11,1+21,98+12,12+9,86+16,72+7,62+8,58+4,64+4,38+8,18+6,32+4,68+16,5+18,88+41,08+41,02+5,94+5,78+6,78+6,7+10,28+33,68+13,52+13,58+14,06+13,98+14,06+14+36,42+9,42+12,58+12,92+9,32+6,93+16,37+18,44+2,4+2,5+36,64+7,32+15,51+10,8+10,36)+3,4*(16+22,56+18,98)+3*(14,11+13,81+15,41+10,82+41,98+53,28+27,36+13,98+14,1+22,52+16,03+16,56+18,98+27,64+20,11+15,1+15,54+14,42+19,3+3,85+3,62+32,54+17,65)	m ² m ²	5616,208	
					RAZEM	5616,208
2 d.1	KNR 4-01 0703-01	B02	Uzupełnienie ubytków z umocowaniem siatki 5616,208*0,1	m ² m ²		
					RAZEM	561,621
3 d.1	TZKNBK XV 0432-01	B02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni 5616,208	m ² m ²		
					RAZEM	5616,208
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	B02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 5616,2	m ² m ²		
					RAZEM	5616,200
2			Oslony grzejników			
5 d.2	KNNR-W 3 0707-01	B01	Oslony na grzejniki - demontaż 7+8+6	szt. szt.		
					RAZEM	21,000
6 d.2	KNNR-W 3 0707-02	B00	Oslony na grzejniki 21	szt. szt.		
					RAZEM	21,000
7 d.2	KNR-W 4- 01 0109-11	B00 B01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 7*5*1,5*0,1+8*3*1,5*0,1+6*1,3*1,5*0,1	m ³ m ³		
					RAZEM	10,020
8 d.2	KNR-W 4- 01 0109-12	B00 B01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km 10,02	m ³ m ³		
					RAZEM	10,020